

**Przedmiar robót**

| Nr  | Podstawa       | Opis robót                                                                                                           | Jm     | Ilość |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
|     | Kosztorys      | <b>Remont instalacji oświetleniowej w SSM - wymiana opraw</b>                                                        |        |       |
| 1   | Element        | <b>demontaż</b>                                                                                                      |        |       |
| 1.1 | KNR 403/1135/2 | Demontaż oprawki zwykłej ściennej, sufitowej lub półhermetycznej na podłożu betonowym                                | szt    | 84    |
| 2   | Element        | <b>montaż nowej instalacji</b>                                                                                       |        |       |
| 2.1 | KNR 508/502/4  | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w gipsie, gazobetonie na 4 kołkach rozporowych | kpl    | 84    |
| 2.2 | KNR 508/504/3  | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy LED, przykręcane końcowe                      | szt    | 84    |
| 2.3 | KNR 403/1202/1 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego                                  | pomiar | 16    |