Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Remont instalacji c.o. piwnice i klatki ul. Jana Pawła II 31 a,b,c,d,e			
1 Roboty demontażowe			
1.1 KNR 402/512/5 Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym przelotowego, Fi˙40-50˙mm 2*2 = 4,000000 Ogółem: 4,000	4,000		szt
1.2 KNR 402/512/4 Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym przelotowego, Fi˙25-32˙mm	25		szt
1.3 KNR 402/512/3 Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym przelotowego, Fi˙15-20˙mm	5		szt
2 Roboty Montażowe Instalacyjne			
2.1 KNR 35/217/7 (1) Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙50˙mm, zawór kulowy 2*2 = 4,000000 Ogółem: 4	4		szt
2.2 KNR 215/408/3 ANALOGIA: Zawór wodny regulacyjny Fi˙25˙mm (zasilanie) 5*5 = 25,000000 Ogółem: 25	25		szt
2.3 KNR 215/408/2 ANALOGIA: Zawór wodny regulacyjny Fi˙20˙mm (zasilanie) 1*5 = 5,000000 Ogółem: 5	5		szt
2.4 KNR 215/408/3 ANALOGIA: Zawór wodny regulacyjny Fi˙25˙mm (powrót) 5*5 = 25,000000 Ogółem: 25	25		szt
2.5 KNR 215/408/2 ANALOGIA: Zawór wodny regulacyjny Fi˙20˙mm (powrót) 1*5 = 5,000000 Ogółem: 5	5		szt
2.6 KNR 215/408/2 ANALOGIA: Zawór wodny spustowy Fi˙20˙mm 30 = 30,000000 Ogółem: 30	30		szt
2.7 KNR 708/205/2 ANALOGIA: Regulator pogodowy	1		układ
2.8 KNR 215/408/1 (1) ANALOGIA: Zawór regulacyjny z siłownikiem (regulacja pogodowa)	1		szt