Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	J.m.
Remont instalacji c.o. piwnice i klatki ul. Kościuszki 45				
1 Roboty demontażowe				
1.1 KNR 402/512/5 Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym przelotowego, Fi˙40-50˙mm 2*2	= 4,000000 Ogółem: 4,000	4,000		szt
1.2 KNR 402/512/4 Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym przelotowego, Fi˙25-32˙mm 17*2	= 34,000000 Ogółem: 34	34		szt
1.3 KNR 402/512/3 Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym przelotowego, Fi˙15-20˙mm 9*2	= 18,000000 Ogółem: 18	18		szt
2 Roboty Montażowe Instalacyjne				
2.1 KNR 35/217/7 (1) Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙50˙mm, zawór kulowy 2*2	= 4,000000 Ogółem: 4	4		szt
2.2 KNR 215/408/3 ANALOGIA: Zawór wodny regulacyjny Fi˙25˙mm (zasilanie)		17		szt
2.3 KNR 215/408/2 ANALOGIA: Zawór wodny regulacyjny Fi˙20˙mm (zasilanie)		9		szt
2.4 KNR 215/408/3 ANALOGIA: Zawór wodny regulacyjny Fi˙25˙mm (powrót)		17		szt
2.5 KNR 215/408/2 ANALOGIA: Zawór wodny regulacyjny Fi˙20˙mm (powrót)		9		szt
2.6 KNR 215/408/2 ANALOGIA: Zawór wodny spustowy Fi˙20˙mm		26		szt
2.7 KNR 708/205/2 ANALOGIA: Regulator pogodowy		1		układ
2.8 KNR 215/408/1 (1) ANALOGIA: Zawór regulacyjny z siłownikiem (regulacja pogodowa)		1		szt
3 instalacja ciepłej wody				
3.1 KNR 402/512/4 Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym przelotowego, Fi˙25-32˙mm		6		szt
3.2 KNR 402/512/3 Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym przelotowego, Fi˙15-20˙mm		6		szt
3.3 KNR 215/408/3 Analogia: Zawór regulacyjny Fi˙25˙mm		6		szt
3.4 KNR 35/217/4 (1) Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙25˙mm, zawór kulowy		6		szt
3.5 KNR 35/217/3 (1) Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙20˙mm, zawór kulowy		6		szt
3.6 KNR 215/408/1 (1) ANALOGIA: Zawór wodny spustowy Fi˙15˙mm		6		szt
3.7 KNR 34/101/7 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 13˙mm (J), rurociąg Fi 28-48˙mm 30+20+8,5	= 58,500000 Ogółem: 58,500	58,500		m
3.8 KNR 34/101/6 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 13˙mm (J), rurociąg Fi 12-22˙mm 6*2,5 +58,5+15	= 15,000000 = 73,500000 Ogółem: 88,500	88,500		m