Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	J.m.
Remont instalacji c.o. piwnice i klatki ul. Słowackiego 36				
1 Roboty demontażowe				
1.1 KNR 402/512/5 Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym przelotowego, Fi˙40-50˙mm 2*2	= 4,000000 Ogółem: 4,000	4,000		szt
1.2 KNR 402/512/4 Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym przelotowego, Fi˙25-32˙mm 13*2	= 26,000000 Ogółem: 26	26		szt
1.3 KNR 402/512/3 Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym przelotowego, Fi˙15-20˙mm 9*2	= 18,000000 Ogółem: 18	18		szt
2 Roboty Montażowe Instalacyjne				
2.1 KNR 35/217/7 (1) Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn˙50˙mm, zawór kulowy 2*2	= 4,000000 Ogółem: 4	4		szt
2.2 KNR 215/408/3 ANALOGIA: Zawór wodny regulacyjny Fi˙25˙mm (zasilanie) 13	= 13,000000 Ogółem: 13	13		szt
2.3 KNR 215/408/2 ANALOGIA: Zawór wodny regulacyjny Fi˙20˙mm (zasilanie) 9	= 9,000000 Ogółem: 9	9		szt
2.4 KNR 215/408/3 ANALOGIA: Zawór wodny regulacyjny Fi˙25˙mm (powrót) 13	= 13,000000 Ogółem: 13	13		szt
2.5 KNR 215/408/2 ANALOGIA: Zawór wodny regulacyjny Fi˙20˙mm (powrót) 9	= 9,000000 Ogółem: 9	9		szt
2.6 KNR 215/408/2 ANALOGIA: Zawór wodny spustowy Fi˙20˙mm 22	= 22,000000 Ogółem: 22	22		szt
2.7 KNR 708/205/2 ANALOGIA: Regulator pogodowy		1		układ
2.8 KNR 215/408/1 (1) ANALOGIA: Zawór regulacyjny z siłownikiem (regulacja pogodowa)		1		szt
2.9 KNR 34/101/8 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 13˙mm (J), rurociąg Fi 54-70˙mm 40-12	= 28,000000 Ogółem: 28,000	28,000		m
2.10 KNR 34/101/7 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 13˙mm (J), rurociąg Fi 28-48˙mm 12+20	= 32,000000 Ogółem: 32,000	32,000		m
2.11 KNR 34/101/6 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 13˙mm (J), rurociąg Fi 12-22˙mm 40	= 40,000000 Ogółem: 40,000	40,000		m