

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Remont chodników przy ul. Armii Krajowej (VAT 8%)			
2 remont budynków mieszkalnych -wejścia			
2.1 KNR 201/302/2 Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1'km, kategoria gruntu III 18*0,6*1,0*1,2 = 12,960000 Ogółem: 12,96	12,96		m3
2.2 KNR 201/320/2 (1) Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5' m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5' m 12,96-1,94 = 11,020000 Ogółem: 11,02	11,02		m3
2.3 KNR 202/203/1 (1) Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0,5' m3, transport betonu taczkami, japonkami 18*0,20*0,45*1,2 = 1,944000 Ogółem: 1,94	1,94		m3
2.4 ORGB 202/618/2 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni do 5' m2 18*(0,2*0,45+2*0,45*0,15) = 4,050000 Ogółem: 4,05	4,05		m2
2.5 KNR 404/603/7 Burzenie konstrukcji betonowych przy użyciu młotów pneumatycznych, podłoża o grubości ponad 10-15 cm (skucie podestów z lastrika) 13*(0,7*1,5*0,3) = 4,095000 Ogółem: 4,10	4,10		m3
2.6 KNR 404/1103/4 Wywiezienie rozebranych płytek, betonu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 4,10 = 4,100000 Ogółem: 4,10	4,10		m3
2.7 KNR 404/1103/5 Wywiezienie rozebranych nawierzchni, krawężników, chodników, karczów z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1' km ponad 1' km transportu 4,10 = 4,100000 Ogółem: 4,10	4,10	4,00	m3
2.8 KNR 231/806/4 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej, ręcznie, kostka 6' cm 2*1,0*1,5 = 3,000000 Ogółem: 3,00	3,00		m2
2.9 KNR 231/511/2 (2) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6' cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa (czerwona Nostalit) wykonanie podestów 15*(1,7*1,15-0,4*0,6) = 25,725000 Ogółem: 25,73	25,73		m2
2.10 KNR 202/1219/3 Wycieraczki do obuwia typowe 0,27' m2 18 = 18,000000 Ogółem: 18,00	18,00		szt
2.11 KNR 401/724/5 (2) Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii I (balkony), podłoże: betony; do 2' m2 (w 1 miejscu) 103,19 = 103,190000 Ogółem: 103,19	103,19	0,50	m2
2.12 KNR 202/2601/5 Osiatkowanie i obłożenie wyprawą akrylową ścianek wejściowych ściany 12*((1,15+0,15)*2,20+0,95*2,00) = 57,120000 sufit 12*((0,47+0,08)*1,70+0,08*0,47) = 11,671200 Ogółem: 68,79	68,79		m2
2.13 KNR 202/2601/8 (1) Ochrona narożników wypukłych z dodatkowym wzmocnieniem 1' warstwą siatki, (kątowniki aluminiowe) 12*(2,20*2+1,70*0,47) = 62,388000 Ogółem: 62,39	62,39		m
2.14 KNR 401/1204/5 Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 1-krotne, ściany i sufity, tynki zewnętrzne ściana 6*((1,15+0,15)*2,20+0,95*2,00) = 28,560000 sufit 6*((0,47+0,08)*1,70+0,08*0,47) = 5,835600 Ogółem: 34,396	34,396		m2
2.15 kalkulacja indywidualna - malowanie nr mieszkań na klatkach schodowych (wg szablonów SSM)	1		szt
2.16 kalkulacja indywidualna - montaż odbojników do drzwi ograniczających otwarcie	18		szt