

ZAŁĄCZNIK NR. 1

L.p.	Zakres robót do wykonania wg warunków szczegółowych	Lokalizacja	Rodzaj nawierzchni	Ilości j.m.	Wartość brutto cena jednostkowa	Ryczałtowa wartość brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ I PŁYT MEBA ORAZ SCHODY TERENOWE						
Os. Traugutta III						
1.	Rozbiórka istniejącej nawierzchni, z kostki betonowej i ponowne jej ułożenie po uprzednim wyrównaniu i zastabilizowaniu podbudowy oraz wyrównaniu obrzeży trawnikowych	ul. Jana Pawła II 41 lokale mieszkalne	<u>kostka betonowa</u> istniejąca uzupełnienie podbudowy z tłucznia i żwirku dobór frakcji jak na istniejącym chodniku	192 m ² szer. chod. 2m		
2.	Rozbiórka istniejącej nawierzchni, złożenie materiałów z rozbiórki we wskazanym przez Inwestora miejscu do 4 km, wykonanie koryta w nowym miejscu, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z nowymi obrzeżami. Wypoziomowanie studzienek	ul. Sadowa 14 lokale mieszkalne	<u>kostka betonowa 6cm</u> kolor czerwony nowe obrzeża podbudowa tłuczeń 12cm podsypka pod kostkę drobny żwirek gr. warstwy 5cm studzienki	72 m ² szer. chod. 1,5m 2szt		
Os. Traugutta I II						
3.	Przygotowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej poprzez wyrównanie krawędzi do szerokości 2m. osadzenie obrzeży trawnikowych na podwyższonej ławie betonowej wykonanie podsypki wyrównawczej z drobnego żwirku średnia gr. 6cm na istniejącej nawierzchni asfaltowej, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. Przełożenie połączenia z istniejącym chodnikiem 3m2 uzupełnienie ziemi przy obrzeżach	ul. Langiewicza 9 lokale mieszkalne	<u>kostka betonowa 6cm</u> kolor czerwony nowe obrzeża podsypka drobny żwirek gr. warstwy 6cm	85 m ² szer. chod. 2m		
Os. Słowackiego						
4.	Rozbiórka istniejącej nawierzchni, z kostki betonowej wraz z istniejącymi schodami terenowymi i ponowne jej ułożenie po uprzednim wyrównaniu i zastabilizowaniu podbudowy oraz wyrównaniu obrzeży trawnikowych Wykonanie nowych schodów terenowych z prefabrykowanych elementów architektury ogrodowej 2 biegi schodowe po 5 stopni ze zjazdami na wózki oraz jeden spocznik i obustronne poręcze stalowe.	ul. Słowackiego 34 lokale mieszkalne	<u>kostka betonowa</u> istniejąca uzupełnienie podbudowy z tłucznia i żwirku dobór frakcji jak na istniejącym chodniku spocznik poręcze stalowe	60 m ² szer. chod. 1,4m 6m2 20m		
Os. Błonie						
5.	Rozbiórka istniejącej nawierzchni, złożenie materiałów z rozbiórki we wskazanym przez Inwestora miejscu do 4 km, wykonanie koryta w	ul. Błonie 16, Błonie 18 lokale mieszkalne	<u>kostka betonowa 6cm</u> kolor czerwony nowe obrzeża	190 m ²		

